Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020

Elbląg, dnia 05.06.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post. OR.272.3.7.2018.KS

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.3.7.2018.KS prowadzonego w trybie konkurencyjności na montaż instalacji teletechnicznej (obejmującej instalację sieci informatycznej wraz z instalacją elektryczną oraz obwodami dedykowanymi do osprzętu komputerowego) w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym przy ul. Szafirowej 12

WYJAŚNIENIE

do zapytania cenowego

Zarząd Powiatu w Elblągu, działając zgodnie z rozdziałem 6 ust. 6.5.2 punkt 16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017r.), wyjaśnia treść zapytania cenowego, sporządzonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na montaż instalacji teletechnicznej (obejmującej instalację sieci informatycznej wraz z instalacją elektryczną oraz obwodami dedykowanymi do osprzętu komputerowego) w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym przy ul. Szafirowej 12

Pytanie 1:
Proszę o wyjaśnienie struktury sieci. Wg opisu jest jedna serwerownia z 5 switchami. W opisie nadmieniono o 5 punktach dystrybucyjnych / wyposażonych m.in. w UPS 500VA /. Gdzie mają być i jak włączone do sieci?

Odpowiedź na pytanie 1
Należy przystosować i doposażyć istniejącą infrastrukturę. Pośrednie punkty dystrybucyjne są rozproszone w poszczególnych budynkach szkoły. Wykonawca winien wykonać wizję lokalną.

Pytanie 2.
Czy istnieją przejścia pomiędzy budynkami? Jeżeli tak, to jakie? Jeżeli nie to jakie wykonać?

Odpowiedź na pytanie 2
Pomiędzy budynkami I i II należy ułożyć instalację kablową w ziemi ok. 20m. (w tym ok. 8m. kostki betonowej) Wykonawca winien wykonać wizję lokalną.

Pytanie 3.
Brak informacji w sprawie rozdziału zasilania komputerów. Gdzie ma być rozdzielnia / lub rozdzielnie /. Przedstawiony opis jest niewystarczający. Czy jest miejsce na doposażenie RG o zabezpieczenie rozdzielni RK?

Odpowiedź na pytanie 3
Należy przystosować i doposażyć istniejącą infrastrukturę. Rozdzielnie są rozproszone w poszczególnych budynkach szkoły i zaznaczone na rysunkach. Wykonawca winien wykonać wizję lokalną

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020

Pytanie 4.
Czy Zamawiający rezygnuje z zabezpieczenia sieci w ochronnik przepięciowy?

Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający nie rezygnuje z ochronnika. Należy zachować normy i przystosować istniejącą infrastrukturę w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności sieci.

Pytanie 5.
Czy Wykonawca dostarcza patchcordy? Jeżeli tak, to jakie?

Odpowiedź na pytanie 5
Wykonawca dostarcza patchcordy odpowiadające kategorią, długość dobrana do zapotrzebowania w poszczególnych punktach dystrybucyjnych. Wykonawca winien osiągnąć pełną funkcjonalność i aktywność sieci.

Pytanie 6.
Proszę o rysunki budynków z zaznaczonymi miejscami instalacji gniazd /PEL/.

Odpowiedź na pytanie 6
Rzuty budynków z naniesioną ilością gniazd na poszczególnych kondygnacjach budynków w załączeniu. Wykonawca winien wykonać wizję lokalną .

Pytanie 7.
Czy AP mają być POE, czy też zasilanie standard?

Odpowiedź na pytanie 7.
AP mają być PoE

Pytanie 8.
Czy switche mają być POE czy standard?

Odpowiedź na pytanie 8.
Switche mogą być standard o ile Wykonawca zapewni zasilanie Access pointów przez PoE.

Pytanie 9.
Wykonawca ma zainstalować:
- 66 zestawów 2XRJ45 kat. 6 / zgodnie z opisem /
- 8 pojedynczych gniazd telefonicznych
- 7 pojedynczych punktów do AP
W opisie jest 74. Proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź na pytanie 9.
W opisie przewidziano 74 gniazda 2x2P+Z i 148 gniazd Data z kluczem uprawniającym,
66 zestawów 2xRJ45 kat.6, 8 pojedynczych gniazd telefonicznych i 7 punktów do AP.

Pytanie 10.
Czy w zakresie prac Wykonawcy jest:
- przenoszenie wyposażenia pomieszczeń,
- malowanie poinstalacyjne?

Odpowiedź na pytanie 10.
W zakresie prac Wykonawcy jest przenoszenie wyposażenia pomieszczeń i doprowadzenie pomieszczeń, w których była przeprowadzana modernizacja do stanu zastanego.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020

Pytanie 11.
Ile jest stref p.poż. i z jakim „E" je zabezpieczyć?

Odpowiedź na pytanie 11.
Trzy budynki to trzy osobne strefy p.poż. Należy dostosować zabezpieczenia zachowując normy i przystosować istniejącą infrastrukturę. Wykonawca winien wykonać wizję lokalną.

STAROSTA ELBLĄSKI
mgr Maciej Romanowski

WICESTAROSTA
mgr Zbigniew Lichuszewski

ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU

K. Stępa

NACZELNIK
Wydziału Organizacyjnego

mgr Agnieszka Chrzanowska

SEKRETARZ POWIATU

mgr Jacek Augustynowicz