Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk **82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 85/II/9**

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej dla potrzeb poradnii psychologiczno-pedagogicznej w Pasłęku przy ul.Bankowej 2
ADRES INWESTYCJI	:	14-400 Pasłęk, ul. Bankowa 2 nr dz. 215/21, obr. 0001
INWESTOR	:	Starostwo Powiatowe w Elblągu
ADRES INWESTORA	:	82-300 Elbląg, ul. Saperów 14a
BRANŻA	:	Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Agnieszka Gołąb
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	Marcin Górski
DATA OPRACOWANIA	:	15.01.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
15.01.2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Instalacja w rodzielnicy**			
1 d.1	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2 d.1	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY 5x4	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	**10.000**
3 d.1	KNNR 5 0407-04	Wyłączniki nadprądowe i różnicowo prądowe	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 0,02 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	**10.000**
5 d.1	KNR 5-08 0511-04	Podłączenie lampek ledowwych w rodzielnicy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
6 d.1	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m^3		
		0.05	m^3	0.050	
				RAZEM	**0.050**
7 d.1	KNR 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	**10.000**
2		**Dokumentacja powykonawcza**			
8 d.2	----	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27435 Użytkownik: Biuro Projektów VOLT s.c.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Instalacja w rodzielnicy							
2	Dokumentacja powykonaw-cza							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27435 Użytkownik: Biuro Projektów VOLT s.c.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Geodezja powykonawcza	szt	1.0000		
2.	lampka ledowa L301 Led	szt	3.0000		
3.	piasek do betonów zwykłych	m^3	0.0550		
4.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0096		
5.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m^3	0.0080		
6.	rura osłonowa RL 18	m	10.0000		
7.	Wyłącznik nadprądowy S303 B6	szt	3.0000		
8.	Wyłącznik nadprądowy S303 C20	szt	1.0000		
9.	Wyłącznik różnicowo- prądowy 20A 30 mA	szt	1.0000		
10.	przewody kabelkowe YDY 5x4	m	10.0000		
11.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27435 Użytkownik: Biuro Projektów VOLT s.c.

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	7.1394		
				RAZEM	

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27435 Użytkownik: Biuro Projektów VOLT s.c.